

## ***Les étapes du futur chantier du Grand Salon***

**La restauration du Grand Salon va exiger des interventions multiples :**

### **Boiseries, menuiseries intérieures :**

Réalisation d'un plancher (le plancher d'origine ayant été détruit lors des travaux des années 1970).

Consolidation de la base des boiseries avec création d'une bande périphérique pour circuits électriques et réseaux.

Restauration des planchers du petit salon et de la tribune.

### **Décors peints, sculptés et dorés**

Dépoussiérage, consolidation des fissures, reconstitutions des médaillons

Nettoyage des décors et dorures

Bouchage et masticage des lacunes

Réintégrations colorées et dorées

Copie d'une peinture à la colle sur toile

### **Electricité et lustrerie**

Mise en place de circuits électriques aux normes pour l'alimentation des lustres et appliques  
Restauration des lustres et appliques encore existants



Création des lustres et appliques manquants